Journal Nr. 241 - 1935 Modtaget d. 8/3 1935

Matr. Nr. 10 k ~~10 dk 10 ld~~

Ordrup By Skovshoved Sogn

Gade eller Vej Ordrup Jagtvej 44 A-B-C

Ansøger Ark. F. C. Lund

Bygherre Ingeniør E. F. Wichmand

Bygningens Art.

En Beboelsesbygning m. Centralvarme

Bygningens Indhold.

11 Stk. Lejlighed med 3 Værelser.

6 — " 4 —

3 "Butikker"

6 enkelte Værelser i Tagetagen

Til den tekniske Forvaltning. 11-3-35 Tilbagesendt 3-9-35 (R.)

Fra — — — 16-3-35 } 12-9-35

2-4-35 }

Til Sjællands Stiftamt.

Fra — —

Til Brandvæsenet.

Fra —

Approberet. 24-3-35 Beregn. 28-3-35 Centralvarme 6. 7-35

Indberettet for Politiet. 12/12-35

Attestgebyr. 3 Kr 75 Øre

Anmærkninger. Byggeforslaget ændret ved Tilbygning af Butikker m.v. ifølge Skrivelse af 1/4-35 Tilbygningen udført ifølge Skrivelse af 26/6 35 — 30/11-36 Matr. Kort forandret. Matr. Nr. 10 k

Løbe № 69 - 1935 Attest udstedt d. 3/12 1936

254.

4/12. Ytterv. tvättrum (golvbrunn)
4-35 — Stad under 5 år. Putsning tillåts
förbj.
5.
Fråga om stad. tillstånd för förslag ändringsarb. tillåt
att spolbänk införes i tvättrum nr 2 jämte anslutn. med kran
till befintlig ledning av Brandkran 3 anbringas av stadmästare
Barken samt ansvar framdeles
7/12 35 — Eftersyn. Stad 5 år. Putsning förbj
5 år - Tegel - Bas.
ok - 14 Dec.
7 i samtliga Lägenheter skall den nedre Fasadytan vara
lika så Fönsterbleck bekläda med asbest 5 Tempel
över Fönster.
7 WC-Rummet i Högkvarteret skall förses med en
ventilerad öppning med 0.50 m².
9 Ingången till Högkvarteret, till Porten den skall
förbindas med den allmänna, den är nedsänkt, således
den är en Fara för Ingången.
9 Det är tillåtet i Tegel med Putsning.
5/ Därav till Putsningen skall som tidigare utföras
asbestkalkad.
4 redan Tegning (anvisar användning).
4 Stenhuggeriet
8 allm. Kart.
24/1-36. Eftersyn - Murslens reparerad med Tegelsten och
Cement M.
Fasader, blank sten, med Sten, målat Tegel.
V V
Ver

F. 12/2-38. Efterlevn af Kaldeum og Tagetagen, Emnet
– a. Hemmorbe.

241-35

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

AKTIESELSKABET

„VØLUND"

MASKINFABRIK, KEDELSMEDIE og JERNSTØBERI

GRUNDLAGT 1875.

TELEGRAM-ADR:
VØLUND, KØBENHAVN
A.B.C. CODE V. EDITION
BENTLEY'S COMPLETE PHRASE.
CODE IMPROVED
BENTLEY'S SECOND PHRASE CODE

TELEFONER
CENTRAL 5522.
12 LINIER.

STATSTELEFON 503.

AFD. Maskin II.

KØBENHAVN, S. d. 21' Oktober 1935.
ØRESUNDSVEJ 147.

DERES REF:

VOR REF: KK/PN.

Gjentofte Kommunes Bygningsinspektorat,
Hellerupvej 5,
H e l l e r u p .

Vedr. Ejendommen Ordrup Jagtvej 44. - Kedelanlæg.

Paa given Foranledning erklærer vi herved, at de af os fabrikerede Kedler Nr. 1961 og Nr. 2098 paa henholdsvis 21 og 9 m^2 nom. Hedeflade, opstillet i ovennævnte Ejendom, har den i Bygningskommissionens Bestemmelser af 1-4-31 fordrede Udskæring i Røgspjældene.

Med Højagtelse
AKTIESELSKABET "VØLUND".

Form. 578.

21.OCT.1935

G. D. Jo. Nr. 241 -1935

Attest

for

Varmtvandskedel.

Mærket: Vølund 1935

Opstillet hos: Ingeniør Wichmann

Adresse: Ingerslev Jagtvej 44, Skovshoved

Hedeflade: 9,0 m²

Risteflade: 0,29 m²

Kedlen, dens Tilbehør og Opstilling er i Overensstemmelse med Socialministeriets Bekendtgørelse af 1. April 1931, § 1, og derfor, i Henhold til samme Bekendtgørelse, fritaget for offentlig Tilsyn.

Skovshoved den 16 Oktbr. 1935

H. C. Birkedal
cand. polyt.
Ingeniør v. Statsmiddelbygninger.

20393. O. O. B. & Co.

Gjøld-attest's fremsendes af Fa. "Vølund"

21.OCT.1935

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

Attest

for

Varmtvandskedel.

Mærket: Völund 1934 Jo. 1961

Opstillet hos: Eugenius Wichmann

Adresse: Ordrup Jagtvej 54, Skovshoved

Hedeflade: 2,0 m²

Risteflade: 0,71 m²

Kedlen, dens Tilbehør og Opstilling er i Overensstemmelse med Socialministeriets Bekendtgørelse af 1. April 1931, § 1, og derfor, i Henhold til samme Bekendtgørelse, fritaget for offentlig Tilsyn.

Skovshoved den 16 Oktober 1935

C. C. Bidstrup

cand. polyt.

Eugenius v. Fabrikbestyrer.

193. O. O. B. & Co.

Kjæld-ovnen fremstillet af Fa. "Völund"

24.JAN.1936

Afskrift G. B. Jo. Nr. 241 -1935

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.

Direktoratet for Matrikulsvæsenet.

København, den 18. Januar 1936. U.J. 4990/1935.

Gebyrer m.v. 10 Kr. 25 Øre betalt.

Efternævnte Matr.Nre. af Ordrup By, Skovshoved Sogn, nemlig:

		Hartkorn.	Halvaarlig Ydelse for Tiende efter L.15/5 1903
Matr.Nr.	10k med	0Td.0Sk.0Fk.1Alb.	0 Kr.00Øre
-	-10dh -	0 - 0 - 0 - 1 -	0 - 01 -
og -	-10ob -	0 - 0 - 0 - 0½-	0 - 00 -

er paa Grund af, at det under sidstnævnte 2 Matr.Nre.hørende Areal er inddraget under førstnævnte Matr.Nr., blevet forandret saaledes:

Matr.Nr.	10k A/S "Jagtvænget"	0 - 0 - 0 - 2½-	0 - 01 -
-	- 10dh og 10ob Udgaaet af Matrikulen.		

Hvilket tjenstlig meldes til Efterretning for Hr. Landinspektøren paa Ejerens Vegne.

./. 1 Kort tilbagesendes.

E. B.

sign. Kn. Nielsen

Fm.

Til

Hr. Landinspektør Budtz,

Evaldsgade 10,

N.

Afskriftens Rigtighed bekræftes:

O. Budtz

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

-5 JUL 1935

PEDER BRUUN RAADGIVENDE INGENIØR SVANEVÆNGET 12 KØBENHAVN Ø TELEFON RYVANG 600

DATO. 4' Juli 1935. SAG. Bebyggelse paa Parcel af Matr. Nr. 10 k m.m.
Ordrup. Ordrup Jagtvej Nr. 44.

Til Gentofte Kommunes Tekniske Forvaltning.

Ved Fremsendelse af vedlagte Planer i 2 Eksemplarer tillader jeg mig at anmode om Godkendelse af det viste Centralvarmeanlæg.
Der opsættes 2 Stk. Kedler Fabrikat Vølund Type "D" paa 9 m² og 21 m² Hedeflade.
Kedlerne har Aftræk til Skorsten, 36 x 48 med 1 Stens Vanger og Overkant Pipe 17,3 m over Terræn.
Det maximale Varmebehov er til Opvarmning 155000 Cal. og til varmt Vand 70000 Cal. ialt 225000 Cal., som kræver Forbrænding af maximalt 56,25 Kul pr Time.
Fra Kedlerne cirkulerer Vandet til de viste Ovne og til Varmtvandsbeholder. Anlægget har aaben Ekspansionsbeholder paa Loft. Kedelrummet har støbt Loft med Underkant 85 cm over Terræn, og den indvendige Højde i Kedelrummet er 3,60 m.
Specielt anmodes om Tilladelse til Opvarmning af enkelte Loftsværelser som vist, og Tørrestue i Kælder samt 1 Stk. Lagerrum i Kælder for Butik.

Ærbødigst

Peder Bruun.

Approberes

paa Betingelse af:

1) at Døren mellem Kedelrum og Kældergang udføres udadgaaende og selvlukkende;
2) at intet Rum i Kælderen benyttes til Natteophold;
3) at Varmeledningerne overalt holdes i en Afstand af 1 cm fra alt Træværk;
4) at Brændslet holdes adskilt fra Kedlerne ved en Væg af passende Højde; denne skal være brandfri, hvis Afstanden til Kedlerne eller Røgrøret er mindre end 1,0 m;
5) at der hertil fremsendes Kedelattester;
6) at Bygningsreglementets og de iøvrigt gældende Bestemmelser for Kedelanlæg iagttages.

Anmeldelse maa tilsendes Bygningsinspektoratet, forinden det fuldførte Arbejde tages i Brug.

Bygningsinspektoratet for
Gjentofte Kommune
d. 6 Juli 1935

10. JAN 1936

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

Skorstensattest.

At der ved et D. D. i Henhold til Bestemmelserne i Bygningsreglementet for Gentofte Kommune foretaget Skorstenseftersyn i Ejendommen Matr. Nr. 10 k m m.

af Ordrup By Skovshoved Sogn

beliggende ved Ordrup Langvej 44

tilhørende Kr. Engelsk Wiklumsind

intet er fundet at bemærke attesteres herved.

Charlottenlund, den 9 Decbr. 1935

Afgift for Eftersynet: 1 Skorsten Kr. 2,13

» » Udstedelse af Attest: —,50

» » » » Genpart:

» » » » Vurderingsattest:

J. Pedersen

aut. Skorstensfejermester.
Gentofte Kommunes 2. Distrikt.
Broholms Allé 12. Telf. Ordrup 2173.

12 NOV 1935

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

Gjentofte Kommunes
tekniske Forvaltning.

Skrivelser denne Sag vedr. bedes betegnede

Charlottenlund, d. 11. November 1935.

J. 5843-35.

Til

Bygningsinspektoratet.

I Fortsættelse af Skrivelse herfra af 12. Septbr. 1935 vedrørende et Byggeforetagende paa Matr. Nr. 10 k af Ordrup By, Skovshoved Sogn ved Ordrup Jagtvej Nr. 44A-B (jfr. J. Nr. 241-35B), skal man under Henvisning til Bygningsreglementets § 7 herved meddele, at der herfra intet vides til Hinder for Udstedelse af Bygningsattest, idet man skal henvise til Færdigmelding paa J. Nr. 1598-35.

V. J. Henningsen

Aage Larsen

T. 457 d

G. B. Jo. Nr. 24/ -1935

12. NOV. 1935

Gjentofte Kommunes
tekniske Forvaltning.

Skrivelser denne Sag vedr. bedes betegnede

Charlottenlund, d. 11. November 1935. J. 1598-35

Til

Bygningsinspektoratet.

I Fortsættelse af Skrivelse herfra af 2. April 1935 vedrørende et Byggeforetagende paa Matr. Nr. 10 k af Ordrup By, Skovshoved Sogn ved Ordrup Jagtvej Nr. 44A-B-C (jfr. J. Nr. 241-35), skal man under Henvisning til Bygningsreglementets § 7 herved meddele, at der herfra intet vides til Hinder for Udstedelse af Bygningsattest, naar Spildevandsattest indløses ved Kommunekassen (jfr. Bygningsreglementets § 53), og idet man skal oplyse, at Forvaltningen den 9. ds. har tilskrevet Ejeren af Ejendommen i Overensstemmelse med hoslagte Genpart.

V. J. Wellejus

Aage Larsen

A. O. 230

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

Skr. denne Sag vedr. bedes betegnede

Gjentofte Kommunes
tekniske Forvaltning.

Charlottenlund, d. 12. September 1935. J. 5843-35.

Hermed 2 Bilag.

Mod Svar af 14/9 1935
Bygningsinspektoratet for
Gjentofte Kommune.

Til

Bygningsinspektoratet.

Til den med Bygningsinspektoratets Skrivelse af 3. September 1935 (J. Nr. 241-35B) hertil indsendte Byggesag vedr. Matr. Nr. 10 k m.fl. af Ordrup By, Skovshoved Sogn ved Ordrup Jagtvej Nr. 44A-B, vides herfra intet at erindre idet man skal oplyse, at Sundhedskommissionen har tilskrevet Arkitekten i Overensstemmelse med hoslagte Genpart.

V. A. Hemmingsen

Carl Larsen

A. O. 232

F. C. Lund arkitekt. m. af a. a. sdr. Fasanvej 61. København F.

G. B. Jo. Nr. 241 -1935
den 2 Septbr. 1935.

-3.SEP.1935

J.nr. 241 - 35.

Med Svar af 14/9 1935
Bygningsinspektoratet for
Gjentofte Kommune.

Til bygningsinspektøren
for Gentofte kommune.

I fortsættelse af tidligere ansøgninger vedr. bebyggelsen paa matr.nr. 10 k m.fl. Ordrup by, Skovshoved sogn, Ordrup Jagtvej nr. 44 ansøges om tilladelse til, saaledes som vist med sort paa medfølgende tegning, i butikstilbygningen at maatte indrette et tilberedelsesrum for kødudsalget.

Det bemærkes, at det nævnte rum er ønsket af Sundhedsautoriteterne og at særlig ansøgning er indsendt til Sundhedskommissionen.

Ærbødigst

F. C. Lund

-3.APR1935

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

Gjentofte Kommunes
tekniske Forvaltning.

Skrivelser denne Sag vedr. bedes betegnede

Charlottenlund, d. 2. April 1935. J. 1598-35.

Hermed 1 Bilag.

Med Svar af 3/4 1935
Bygningsinspektoratet for
Gjentofte Kommune.

Til

Bygningsinspektoratet.

Til den med Bygningsinspektoratets Skrivelse af 11. Marts 1935 (J. Nr. 241-35) hertil indsendte Byggesag vedr. Matr. Nr. 10 km. fl. af Ordrup By, Skovshoved Sogn ved Ordrup Jagtvej Nr. 44 A-B-C ~~xxxx

12 MAR 1935

G. B. Jo. Nr. 241-1935

Gjentofte Kommunes
tekniske Forvaltning.

Skrivelser denne Sag vedr. bedes betegnede

J.1598-35.

Charlottenlund, d. 16. Marts 1935.

Hermed 6 Bilag.

Med Svar af 17/3 1935
Bygningsinspektoratet for
Gjentofte Kommune.

Til

Bygningsinspektoratet.

Til den med Bygningsinspektoratets Skrivelse af 11. Marts 1935 (J. Nr. 241-35) hertil indsendte Byggesag vedr. Matr. Nr. 10 k m. fl. af Ordrup By, Skovshoved Sogn ved Ordrup Jagtvej Nr. 44 A-B, vides herfra intet at erindre paa Betingelse af, at Byggelinien afsættes herfra Forvaltningen, at Værelserne i Tagetagen benyttes i Forbindelse med Lejlighederne i de underliggende Etager. Man gør opmærksom paa, at Spørgsmaalet om Indretning af Skarnkasserum samt om Antallet af Gaard W.C. vil blive forelagt Sundhedskommissionen, hvis Svar senere vil blive fremsendt.

Opmærksomheden henledes paa Bestemmelsen i vedlagte "Regulativ for Renovationsvæsenet" vedrørende Anbringelse af Dagrenovationsbeholdere og Adgangen til disse.

Forinden Attest kan udstedes maa Ejendommens Matrikulskort forevises Forvaltningen.

V. A. Wellejus

Aage Larsen

A. O. 232

-8.MAR 1935

G. B. Jo. Nr. 241-1935

F. C. Lund arkitekt. m. af a.a. sdr. Fasanvej 61. København F. d. 6/3 35

Til
bygningsinspektoratet for Gentofte kommune.

For ejeren af grunden matr. nr. lo k, lo dh, samt parcel af lo ld Ørdrup by, Skovshoved sogn, ingeniør E.F.Wichmand, ansøges om at maatte opføre den paa medfølgende tegninger viste beboelsesbygning.

Grundens areal er 1473 m^2, det bebyggede areal, inclusive altaner i stueetagen er 549,5 m^2 i 3 etager, 36,1 m^2 i een etage.

Der ansøges særlig om:

1) de sædvanlige dispensationer i henhold til Indenrigsministeriets cirkulære af 22 Jan. 29. vedr. murtykkelser og hule mure, idet særlig bemærkes, at ydermuren i øverste etage udføres som hul mur med stenbindere, fulde hjørner, og 1 stens afslutninger ved døre og vinduer.

2) ved Vestgavlen, der ligger i naboskel, at maatte undlade at føre brandkam op over taget, idet der udkrages mod gavlspærene og taget dækkes med falstagsten. Det ansøgte motiveres ved ønsket om at gøre gavlen, der mures som facade, saa tiltalende som muligt, idet det ikke kan forventes, at bebyggelsen vil blive fortsat mod Vest.

3) at maatte indrette de viste indirekte belyste baderum, samt i brandgavlen mod Vest i hvert baderum at maatte udføre en 40x40 cm aabning, forsynet med monierglas, og at maatte betragte denne belysning, der er direkte, som fyldestgørende.

4) at oplægge de viste jernbjælker, hvorfor vedlægges beregning.

5) at maatte indrette det viste skarnkasserum og gaardwc i kælderen, naar vægge og loft glitpudses i cement, rummet fosynes med et 23x23 cm aftræksrør, og der overalt indvendig er en højde paa 2,40 m.

6) at maatte føre aftræksrør som vist til tudtagsten, en i hver tagflade.

7) i tagetagen at maatte indrette de viste kamre, som alle har adgang til 2 trapper, naar kamrene ikke benyttes til selvstændig beboelse,

men kun i forbindelse med de underliggende lejligheder, samt mellem en af lejlighederne paa 2. sal og 2 kamre at maatte udføre den viste trappe. Kamrene og gangene, de støder ud til, pudses og forsynes med lovbefalet indskud.

8) at maatte udføre den viste butik i en etage, delvis med en stens ydermur. taget dækkes her med tagpap.

9) at maate udføre trapperne som vist af træ, dog med nederste løb udført støbt, naar der anbringes 2 selvlukkende døre mellem trappen og kælderrum, og naar loftet i rummet mellem disse beklædes med rabitzpuds.

Ansøgning vedr. spildevandsanlæget indsendes af ingeniør Peder Bruun.

Ærbødigst

F. L. Rund

Approberes

under Henvisning til hosfølgende Genpart af Skrivelse af 16' ds. fra Gjentofte Kommunes tekniske Forvaltning, samt paa Betingelse af:

1) at de hule Mure i det mindste opføres med Murstensbindere muret i hvert Skifte med højst 47 cm Afstand, og med fulde Hjørner og 1 Stens Afslutninger ved Vinduer og Døre, samt at Hulrummene paabegyndes mindst 1 Skifte over og afsluttes mindst 2 Skifter under de paagældende Bjælkelag;

2) at Dørene til Kedelrummet udføres udadgaaende og selvlukkende;

3) at Murpillerne ved Butikken opføres af haardtbrændte Sten i Bastardmørtel, samt at der ikke udspares for Rør eller lign.

4) at Murpillen ved Butik og Trappe udføres i 2 Stens Tykkelse i hele Bredden;

5) at indirekte belyste Baderum udføres i Henhold til vedlagte Bestemmelser;

6) at Gavlen mod Naboskel behandles som Facade, jfr. det under 22/8 1933 stadfæstede Tillæg til Bygningsreglementet;

7) at de viste 1 Stens Karnapmure isoleres paa betryggende Maade efter nærmere Aftale med Inspektoratet;

8) at samtlige Værelser (Kamre) i Tagetagen faar Adgang til 2 Trapper uden at passere en af disse;

9) at Værelserne (Kamrene) i Tagetagen kun benyttes i Forbindelse med underliggende Lejlighed og ikke til selvstændig Beboelse;

10) at der med Hensyn til Undladelse af Brandkam og Anbringelse af de viste 40 × 40 cm Monierruder i Gavlen fremsendes Andragende hertil i 2 Eksemplarer, stilet til Sjællands Stiftamt, om Dispensation fra Bygningsreglementets § 26, bilagt behørige Naboerklæringer. Andragende om Dispensation vil blive anbefalet herfra paa Betingelse af, at der anbringes et mindst 10 × 15 cm Aftrækrør fra Rummene;

11) at der fremsendes særlige Tegninger og Ansøgninger vedrørende Centralvarmeinstallationen;
12) at Skorstensattest fremsendes;
13) at de paagældende Matr. Nr. sammenlægges til eet Matr. Nr.;
14) at Bygningsreglementets Bestemmelser iøvrigt iagttages.

Anmeldelse maa tilsendes Bygningsinspektoratet, forinden Funderingsarbejdet paabegyndes, samt forinden det fuldførte Arbejde tages i Brug.

Tlf. Helrup 3045. 10-3.

Bygningsinspektoratet for
Gjentofte Kommune
d. 27. Marts 1935.

7.

men kun i forbindelse med de underliggende lejligheder, samt mellem en af lejlighederne paa 2. sal og 2 kamre at maatte udføre den viste trappe. Kamrene og gangene, de støder ud til, pudses og forsynes med lovbefalet indskud.

8) at maatte udføre den viste butik i en etage, delvis med en stens ydermur. taget dækkes her med tagpap.

9) at maate udføre trapperne som vist af træ, dog med nederste løb udført støbt, naar der anbringes 2 selvlukkende døre mellem trappen og kælderrum, og naar loftet i rummet mellem disse beklædes med rabitzpuds.

Ansøgning vedr. spildevandsanlæget indsendes af ingeniør Peder Bruun.

Ærbødigst


F. C. Rund

Approberes


BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR. NR. 10k. M.M.
ORDRUP.

Rettet Tegning

G.T. Jo. Nr. 241-1936



TAGPLAN.



2. SAL.


1:00. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 M.

ARKITEKT
F.B. LUND M.AF A.A. SDR. FASANVEJ 61.
TELEF. BODTH. 3721 V.

INGENIØR.
PEDER BRUUN M.AF ING. F. SVANEVÆNG. 12.
TELEF. RYVANG 600

0 50 100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.
Dansk Scanning A/S

D-D



1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20M

ØSTGAVL

INGENIØR


PEDER BROUN M.A.F.I.M.E. SAVMEVEJEN 12

EGTVED M.A.A.A. 5582 FARVAG 61.


TELEF. SORØ 5737 X

FABRIKEN


A-A



B-B



C-C



100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm. Dansk Scanning A/S

0 50


ØRØRVEJ

BEBYGGELSE FRA FARGET AF MATR.NR. 10K M.M.


BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR. NR. 10k M.M.
ORDRUP

G. B. Jo. Nr. 241 -1935


97/3 35-




A-A



B-B



C-C



D-D



ØSTRAVL

1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 M

INGENIØR
PEDER BRUUN M. AF ING.F. SVANEVEJEN 12.
TELEF. BYVANG 688.

ARKITEKT
E.E. LUND M. AF A.A. SDR. FASANV. 61.
TELEF. 608TH. 5721 V.

0 50 100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.
Dansk Scanning A/S

BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR. NR. 10 k. M.M.
ORDRUP.

C. B. 50. Nr. 241 -1935

Uf 3 35-

11/3 35-



SYDSIDE.



NORDSIDE.

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 M.

INGENIØR
PEDER BENDIX M.AF ING.F. SVANEVEJEN 12
G.K.T.F. TELEF. BYVANG 608.

ARKITEKT
E.G. LUND M.AF A.A. SØB. FASANVEJ 61
TELEF. BØGTH. 5721 V.


J. 1598-1935.

0 50 100 Udplottet i 1:1 er denne linieal 100 mm.
Dansk Scanning A/S


TEGNET AV
ARKITEKT
FELLES GARASJE OG CARPORTER
INNEHOLD
FELLES BRUKSAREAL OG SANITÆRANLEGG

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 M

SNITT A-A B-B C-C D-D



PLAN



BEREGNET PÅ PARCEL AV MATR.NR 107 M.M.


ORDRE

0 50 100 Utplottet i 1:1 er deme lineal 100 mm.
Dansk Scanning A/S


BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR. NR. 10 k. M.M. ORDRUP.

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

TARPLAN.



2. SAL.



1:100. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 M.

ARKITEKT
E.B.LUND M.AF A.A. SDR. FASANVEJ 61.
TELEF 680TH. 5721 V.

INGENIØR
PEDER BRUUN M.AF ING. E SVANEVEJEN. 12.
TELEF RYVANG 600

G.K.T.F.
J. 1598 -1935.


0 50 100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.
Dansk Scanning A/S


BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR.NR 10k. M.M.
ORDRUP.

G. B. Jo. Nr. 241-1085

Dansk Scanning A/S

1SAL.





STUE.

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 M.

ARKITEKT
E.C.LUND M.AF A.A. SDR. FASANVEJ 61.
TELEF. GODTH. 5721 V.

INGENIØR
PEDER BRUUN M.AF ING.F. SVANEVÆNET 12.
TELEF. RYVANG 600.

G. K. T. F.
J. 1598-1935.

BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR. NR 10k M.M. ORDRUP.

241-

6 7 35

30÷45 Br. m. Rist.

30÷45 Br. m. Rist.

30÷45 Br. m. Rist.

30÷45 Br. m. Rist.

1m Brønd

1m Brønd

15‰ - 15 - +8,20

10 ø 15 ø

KÆLDER.

TØRRE RUM.

VASKER.

BRÆNDSEL

SKÆRM.

CYKLER.

CYKLER.

20 ø Br.

20 ø Br.

+9,00 - 10 ø

+ 8,68 - 15 ø - 17‰

1m Brønd

30 ø Br. m. Rist

1m Brønd

+ 8,18

10 a.R.

10 ng

10 bs

10 ld.

10 k

10 dh

10 K.

KANTSTEN

ORDRUP ALLÉ

15 ø - 20‰

+ 5,43 - 39 cm op. Bd. - 59‰

1 m dæv. Brønd

ca 16m

SITUATIONSPLAN 1:100

1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 M.

INGENIØR
PEDER HEUUN. M.AF ING.F. SVANEVÆNG. 12
TELEF. RYVANG 600

ARKITEKT
F.C. LUND. M.AF A.A. SØR. FASANVEJ 61
TELEF. GODTH 5721 V.


0 50 100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.


Dansk Scanning A/S

BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR.NR 18k M.M.
ORDRUP.

G. B. Jc. Nr. 241 - 1935

14/9 - 35





1 SAL

ARKITEKT
E.G.LUND M.AF A.A. SDR. FASANVEJ 61.
TELEF. GODTH. 5721 V.

INGENIØR
PEDER BRUUN M.AF ING.E SVANEVENET 12.
TELEF. RYVANG 600.

G. K. T. F.
J. 5843-1935.


1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 M.

0 50 100 Udplotte i 1:1 er denne linea 100 mm.
Dansk Scanning A/S


BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR. NR. 10 k. M.M.
ØRDRUP.

241 - 1965

6/7 65



TAGPLAN.



2. SAL.

1:100 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 M.

ARKITEKT
E.B. LUND M. AF A.A. SDR. FASANVEJ 61.
TELFE GODTH. 5721 V.

INGENIØR
PEDER BRUUN M. AF ING. F. SVANEVEJEN 12.
TELFE RYVANG 600

0 50 100 Uoplottet 1:1 er denne linea 100 mm.
Dansk Scanning A/S

BEBYGGELSE PAA PARCEL AF MATR. NR 10k M.M. ORDRUP.

G. B. Jo. Nr. 241 -1935

Indl. Sour af 7/3 1935
Bygningsinspektoratet for
Gentofte Kommune

KÆLDER.

VASKER

TØRRE

RUM.

SKABE

ENKLER

KANTSTEN

ORDRUP JAGTVEJ

1m Brønd

30-45 Bk. m. Rist

20 Br.

30 Br. m. Rist

+6,65 - 15‰ - 17½‰

+6,15

+9,00 - 10‰

15‰ - 15‰ - 8,20

+9,72 - 39 cm op. Bd. - 39‰

15‰ - 20½‰

co 16 m

INGENIØR PEDER KRUUSE M. AF I.N.G.E. SVANEVEJ 12 TELEF. BYVANG 600

SITUATIONSPLAN 1:400

G.K.T.F.

ARKITEKT ER. JUNGE M. AF A.A. SØR. FASANVEJ 61 TELEF. GODTH. 3322 V.

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 M.

0 50 100 Udplottet 1:1 er denne linieal 100 mm.
Dansk Scanning A/S